

CAIET DE SARCINI

1. Generalitati

a. Denumire proiect

Imprejmuire si poarta de intrare la Centrul de zi pentru copii ,strada Chilia nr 11 .

b. Beneficiar

UAT Vatra Dornei ,strada Mihai Eminescu nr 17.
725700 Vatra Dornei ,judetul Suceava .

c. Autoritatea contractanta

UAT Vatra Dornei ,strada Mihai Eminescu nr 17.
725700 Vatra Dornei ,judetul Suceava .

2.Amplasament

Statiunea Vatra Dornei este amplasata pe DN17/E576,intre Campulung Moldovenesc si Pasul Tihuta,respectiv Bistrita ,la intersectia cu DN17B ce vine dinspre Bicaz si Piatra Neamt .

Amplasamentul este situat in intravilanul localitatii Vatra Dornei ,pe strada Chilia nr 11.Imobilul unde a fost amenajat Centrul de zi pentru copii ,cladirea scolii generale nr 3 si terenul sunt parte a domeniului public al unitatii administrative-teritoriale Vatra Dornei ,inscris in cartea funciara nr 34304 .

Imprejmuirea terenului este din plase de sarma cu stalpi metalici ,este deteriorata in unele zone plasele sunt lipsa si stalpii deplasati de la pozitie .

3.Descrierea generala a investitiei .

Se are în vedere refacerea împrejuririi ,complectarea cu plase de gard cu stalpi metalicii,indreptarea si revizuirea plaselor existente .

Pe latura secundara se va realiza o poarta de intrare mare pentru acces auto cu lungimea de 5,00 m si $h= 2,20$ m si o poarta de intrare pentru acces persoane cu lungimea de 1,00 m .

Sunt necesare lucrari :

- Confectionat poarta mare din plasa tip bordurata cu rama din teava rectangulara $L=5,00$, $H= 2,20$,BUC = 1
- Confectionat poarta mica acces persoane din plasa tip bordurata cu rama din teava rectangulara $L=1,00$, $H= 2,20$,BUC = 1
- Indreptat si revizuit plasele de gard existente buc = 8
- De inlocuit 1 plasa lipsa $2 \times 2,20 = 1$ buc
- De executat 14 ml de gard din plasa de gard bordurata
- Indreptati si fixati la pozitie stalpii metalici buc = 36
- In spatele imobilului se va executa imprejmuire din plasa de gard bordurat cu stalpi din teava rectangulara = 10 ml .
- Indreptat si revizuit plasele de gard existente pe o lungime de 217,50 ml
- Curatat si vopsit imprejmuirea –gard pe o lungime de 217,50 ml .
- Transportul materialelor .

4.Garantia lucrarilor

Perioada de garantie va fi de 36 luni calendaristice de la data receptiei la terminarea lucrarilor .

5. Durata de executie a lucrarilor

Termen de executie a lucrarilor :30 zile si decurge de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor .

6.Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut .

7. Cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator .

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce priveste protectia mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. In situatia oricarui eveniment de mediu provocat de

executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat " poluator ".Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locatiile proprii în timpul executarii contractului. Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.

7.Dispozitii finale

Pe perioada derularii lucrarilor de refacere imprejmuire si poarta de intrare ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea normelor de securitate si sanatate în munca ,a celor privind protectia mediului si a celor privind situatii de urgenta .

Cerintele din caietul de sarcini sunt minime si nerespectarea acestora in totalitate conduce la respingerea ofertei .

Toate documentele cuprinse in oferta si cele ce vor insoti produsele vor fi prezentate in limba romana .

Nu se accepta oferte alternarive .

Intocmit

Zamfira Hopulele –Gligor

